



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ.๕๐๕๓ - คลองบางสะบ้า
พร้อมผังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลลานตากฟ้า

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ.๕๐๕๓ - คลองบางสะบ้า พร้อมผังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกสภาพตามพื้นที่ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางในการดำเนินงานครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวรชัย วัฒนกรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ ๕๐๕๓-คลองบางสะบ้า พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๑๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกสภาพตามพื้นที่ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้ากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔,๔๖๖,๖๘๗.๓๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางจิรนนท์	เฮงสากุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอริยะ	แสงทวี	ตำแหน่ง	กรรมการ
๗.๓ นายเอนก	แก้วไทรคุ	ตำแหน่ง	กรรมการ
๗.๔ นายเอนก	ม่วงมั่งมี	ตำแหน่ง	กรรมการ
๗.๕ นายศิริชัย	หนูสอน	ตำแหน่ง	กรรมการและเลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นธ 5053-
คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600
ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดดาบฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดดาบฟ้า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,917,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,466,687.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จิรนนท์ เสงสกล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7.2 อริยะ แสงทวี กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

7.3 เอนก แก้วไทรคู กรรมการกำหนดราคากลาง ประธานสภาอบต.ลาดดาบฟ้า

7.4 เอนก ม่วงมั่งมี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

7.5 ศิริชัย หนูสอน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

ศิริชัย หนูสอน

24 กุมภาพันธ์ 2565 08:56:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตาขาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์) 1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	3,600.000	11.17	40,212.00	1.3607	15.19	54,716.46
2	1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	720.000	716.88	516,153.60	1.3607	975.45	702,330.20
3	1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	180.000	500.36	90,064.80	1.3607	680.83	122,551.17

ศิริชัย หนูสอน

24 กุมภาพันธ์ 2565 08:58:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะพาน หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดดาบกฟ้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.4.1 งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	90.000	692.20	62,298.00	1.3607	941.87	84,768.88
5	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,600.000	369.85	1,331,460.00	1.3607	503.25	1,811,717.62
6	2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	36.000	293.47	10,564.92	1.3607	399.32	14,375.68
7	2.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	เมตร	324.000	160.54	52,014.96	1.3607	218.44	70,776.75

ศิริชัย หนูสอน

24 กุมภาพันธ์ 2565 08:58:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเดี่ยวคลองบางสะบ่ จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053-คลองบางสะบ่ หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1.1 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	600.000	64.59	38,754.00	1.3607	87.88	52,732.56
9	2.2.1.2 รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางตั้ง (DUMMY JOINT) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	เมตร	467.000	40.90	19,100.30	1.3607	55.65	25,989.77
10	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระบาย 1(YELLOW & WHITE) 3.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ตร.ม.	180.000	280.45	50,481.00	1.3607	381.60	68,689.49

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบคลองบางสะพาน หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า/องค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.2.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) 3.2.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาขอบพัก (R.C.MANHOLE TYPE A FOR R.C.P. 0.60 M.) ขนาด 0.85 x 0.85 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ท่อ Dia. 0.60 M. เข้า - ออก ฝาปิดขอบพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	EACH	43.000	7,402.41	318,303.63	1.3607	10,072.45	433,115.74
12	3.2.1.2 รางต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ม.	467.000	678.77	316,985.59	1.3607	923.60	431,322.29
13	3.3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Dia. 0.60 ม.	ม.	467.000	934.08	436,215.36	1.3607	1,271.00	593,558.24
14	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	31.24	31.24	1.3607	42.50	42.50
รวมราคากลาง								4,466,687.35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตาขาว

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นธ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกฟ้า/องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกฟ้า



(จีรวัฑ แซ่สกล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เอนก แก้วทอง)

(เอนก แก้วทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เอนก ม่วงมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อริยะ แสงทวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ศิริชัย หนูสอน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริชัย หนูสอน

24 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-
คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 [3] งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1 [3.5] งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 5.000 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 5.000 ซม. = 11.170 บาท/ตร.ม.

แล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)

ค่างานต้นทุน = 11.17 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้าย จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053- คลองบางสะบ้าย หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 [3] งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2 [3.2] งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.2.1 [3.2(1)] งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	=	148.500 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 75.000 กม.	=	255.960 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	404.460 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 404.460×1.50	=	606.690 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	24.420 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	85.770 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $606.690 + 24.420 + 85.770$	=	716.880 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	716.88 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 [3] งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.3 [3.4] งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

1.3.1 [3.4(1)] งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	240.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 27.000 กม.	=	93.280 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	333.280 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 333.280×1.40	=	466.592 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	=	33.772 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $466.592 + 33.772$	=	500.364 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	500.36 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053-
 คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝัगतระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 [3] งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.4 [3.3] งานไหล่ทาง (SHOULDER)

1.4.1 [3.3(1)] งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	148.500 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 75.000 กม.	=	255.960 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	404.460 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 404.460×1.75	=	606.690 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	31.470 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	54.040 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $606.690 + 31.470 + 54.040$	=	692.200 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	692.20 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053- คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 [4.9] งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [4.9(1)] ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 6.000 x 10.00 เมตร	= 60.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	= 540.000 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	= 30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,910.570 + 30.000	= 1,940.570 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 60.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 60.000 / 100	= 9.000 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 9.000 ลบ.ม. @ 1,940.570	= 17,465.130 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.150 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = 14.080 x 0.150 x 9.000	= 19.008 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 60.000 ตร.ม. x 49.000 บาท/ตร.ม.	= 2,940.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 60.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	= 300.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 10 เมตร	= 206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.020 X 60.000 ตร.ม.	= 721.200 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.000 X 60.000 ตร.ม.	= 540.000 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 60.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	= 0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 22,191.338 บาท
ค่างานต้นทุน = 22,191.33 / 60.00	= 369.85 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้าย จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053-
 คลองบางสะบ้าย หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 [4.9] งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.2 [4.9(2)] รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 6.000 ม.

ค่าเหล็ก 22.300 กก. @ 26,720.290 (บาท/ตัน) /1,000)	=	595.862 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 20.000 ชุด @ 10.000	=	200.000 บาท
JOINT FILLER 0.900 ตร.ม. @ 400.000	=	360.000 บาท
JOINT SEALER 4.000 ลิตร @ 45.000	=	180.000 บาท
ค่าหยอดยาง 6.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	84.600 บาท
แผ่นพลาสติก 6.000 ม. @ 10.000	=	60.000 บาท
ไม้แบบ 0.900 ตร.ม. @ 311.512	=	280.360 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,760.822 บาท
ค่างานต้นทุน = 1,760.82 / 6.00	=	293.47 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053- คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 [4.9] งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.3 [4.9(3)] รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 6.000 ม.

ค่าเหล็ก 22.300 กก. @ 26,720.290 (บาท/ตัน) /1,000 = 595.862 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 6.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 137.400 บาท

ค่าสี + จาระบี 20.000 ชุด @ 4.000 = 80.000 บาท

JOINT SEALER 2.000 ลิตร @ 45.000 = 90.000 บาท

แผ่นพลาสติก 6.000 ม. @ 10.000 = 60.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 963.262 บาท

ค่างานต้นทุน = 963.26 / 6.00 = 160.54 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053- คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.2.1.1 [4.9(4)] รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 26,680.100 (บาท/ตัน) /1,000 = 236.919 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 229.000 บาท

JOINT SEALER 4.000 ลิตร @ 45.000 = 180.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 645.919 บาท

ค่างานต้นทุน = 645.91 / 10.00 = 64.59 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053- คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.2.1.2 [4.9(5)] รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 229.000 บาท

JOINT SEALER 4.000 ลิตร @ 45.000 = 180.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 409.000 บาท

ค่างานต้นทุน = $409.00 / 10.00$ = 40.90 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053-
คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 [6.15] งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 [6.15(2)] THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 39.000 (บาท/กก.)	=	234.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.417 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	25.020 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 11.430 (บาท/ตร.ม.)	=	11.430 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 10.000 (บาท/ตร.ม.)	=	10.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	280.45 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053- คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

3.2.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

3.2.1.1.1 [6.3(1.1)] อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาด 0.60 ม.พร้อมฝาปิด (R.C.MANHOLE TYPE A FOR R.C.P. 0.60 M.) ขนาด 0.85×0.85 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ท่อ Dia. 0.60 M. เข้า - ออก ฝาปิดบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต ค.3 0.57 ลบ.ม. @ 1,910.570 = 1,089.024 บาท

เหล็กเสริม 55.00 กก. @ 27,206.270 (บาท/ตัน) / 1,000 = 1,496.344 บาท

ลวดผูกเหล็ก 1.38 กก. @ 56.070 (บาท/ตัน) / 1,000 = 0.077 บาท

ไม้แบบ (1) 8.22 ตร.ม. @ 311.512 = 2,560.628 บาท

เหล็กฉาก L 50x50x4 มม. 2.80 ม. @ 461.680 = 1,292.704 บาท

ค่าเชื่อม 16 จุด @ 10.000 = 160.000 บาท

ขุดดินและปรับพื้น 2.90 ลบ.ม. @ 31.530 = 91.437 บาท

คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.06 ลบ.ม. @ 1,650.660 = 99.039 บาท

ทรายหยาบอัดแน่น 0.170 ลบ.ม. @ 502.640 = 85.448 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 6,874.701 บาท

ข. ฝาปิดบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (คิด 1 ฝา 0.85×0.85 ม.)

คอนกรีต ค.3 0.115 ลบ.ม. @ 1,910.570 = 219.715 บาท

เหล็กเสริม 7.784 กก. @ 27,206.270 (บาท/ตัน) / 1000 = 211.773 บาท

ลวดผูกเหล็ก 0.2 กก. @ 56.070 = 11.214 บาท

ไม้แบบ (2) 0.306 ตร.ม. @ 277.810 = 85.009 บาท

ค่างานต้นทุนฝาดะแกรงเหล็ก 1 ฝา = 527.711 บาท

ค่างานต้นทุน = ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด = 6,874.70 + 527.71 = 7,402.41 บาท/EACH

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053- คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

3.2.1.2 [6.3(9)] รางตีนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คิดจากความยาว 10.00 ม.

คอนกรีต ค.3 1.76 ลบ.ม. @ 1,910.570 = 3,362.603 บาท

เหล็กเสริม 64.40 กก. @ 27,206.270 (บาท/ตัน) / 1,000 = 1,752.083 บาท

ลวดผูกเหล็ก 1.61 กก. @ 56.070 (บาท/ตัน) / 1,000 = 0.090 บาท

ไม้แบบ (2) 5.00 ตร.ม. @ 277.810 = 1,389.050 บาท

ทรายหยาบอัดแน่น 0.57 ลบ.บ. @ 498.109 = 283.922 บาท

รวมค่าใช้จ่าย = 6,787.748 บาท

ค่างานต้นทุน = 6,787.74 / 10 = 678.77 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053- คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.3.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Dia. 0.60 ม.

ขุดดิน 1.800 ลบ.ม. @ 31.240	= 56.232 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 500.000 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น	
ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 15.000 กม. = (37.570 X 13) + 300	= 788.410 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 788.410 / 24	= 32.850 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 345 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 934.082 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 934.08 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-
 คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	= 8.120 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 8.120 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.250×8.120	= 10.150 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	= 21.090 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 31.24 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นธ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หน้า 600 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนซูก 1	Factor F ฝนซูก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกคลองบางสะพาน จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร. 5053-คลองบางสะพาน หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หน้า 600 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประ กาศ ไซ

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะพาน หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประ กาศ ใ ช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอันวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะพาน จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะพาน หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบี ย 5% ประ กาศใ ช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอ กเบี ยเงินกู	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่า งาน (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พรอมฝั่งหอรบะบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร หอรบะบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์									
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ									
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม									
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ									
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร									
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร									
สาย เลียบคลองบางสะบ้า									
ตอน -									
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครปฐม		เขตฝนตก		ปกติ		ราคาน้ำมันโซลา		บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%			
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	23,299.07	27.00	41.22	80.00	3,300.00	26,720.29	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ
2	Metalcap	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
3	JointFiler	บาท/ตร.ม.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
4	หินคลุกหินคลุก	บาท/ลบ.ม.	148.50	75.00	255.96	0.00	0.00	404.46	ก.พ. 2565	ราชบุรี
5	ทรายทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	240.00	27.00	93.28	0.00	0.00	333.28	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
6	ดินลูกรังดินลูกรังราคาแม่หลดดิน	บาท/ลบ.ม.	48.00	75.00	255.96	0.00	0.00	303.96	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์					
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ					
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม					
โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ				
สาย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร				
ตอน	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร				
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครปฐม	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	28.54	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม จัดรัสเหล็กคก.6.0มม.ขนาดตาราง0.30x0.30ม.ตราทีเอ็ม	ตร.ม.	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	ม.ค. 2565	
8	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,710.28	27.00	41.22	50.00	0.00	2,801.50	ม.ค. 2565	
9	หินย้อยหินย้อยเบอร์1	ลบ.ม.	514.02	27.00	93.28	0.00	0.00	607.30	ม.ค. 2565	
10	ไม้กระดานไม้กระดานไม้ไสขนาด1x10นิ้วยาว 4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	523.36	ม.ค. 2565	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝั่งทอระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝั่งทอระบายน้ำ	
สาย		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร	
ตอน		ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร	
-			
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครปฐม		เขตฝนตก	ปกติ
			ราคาน้ำมันโซลา
			28.54 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
11	JointSealer	บาท/ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
12	แผ่นพลาสติก	บาท/เมตร	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
13	เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ตัน	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	ม.ค. 2565	.
14	น้ำมันทาไม้แบบ	บาท/ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
15	ไม้แปรรูปไม้เนื้อแข็งไม่ไสขนาด 1/2x2 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	439.25	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝั่งทอระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝั่งทอระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร				
สาย	ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร				
ตอน	เลียบบคลองบางสะบ้า				
อยู่โน้นท้องที่จังหวัด นครปฐม	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันมีโซลา		บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่การตรวจพบข้อผิดพลาด	แหล่งที่มา
16	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ขนาด3นิ้วตราหัววัว	กก.	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ
17	สี+จารบี	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
18	หิน2	บาท/ลบ.ม.	217.50	97.00	330.57	0.00	0.00	548.07	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
19	เหล็กเส้นกลมผิวขมยอSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12ม.ยาว10เมตร	ตัน	23,258.88	27.00	41.22	80.00	3,300.00	26,680.10	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ
20	ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราขึ้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.ยาว11เมตร	ท่อน	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์									
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ									
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม									
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นร 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ									
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร									
สาย	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 510 เมตร								
ตอน	-								
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครปฐม	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	28.54	บาท/ลิตร			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%				เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%		
เงินประกันผลงานหัก	0.00%				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	23,785.05	27.00	41.22	80.00	3,300.00	27,206.27	ม.ค. 2565	
22	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กตค.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	56.07	ม.ค. 2565	
23	เหล็กฉากขนาด50x50x4มม.ยาว6เมตรน้ำหนักร18.4กก.	ท่อน	461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	461.68	ม.ค. 2565	
24	แผ่นไม้อัดยางชนิดใยกายในเกรดขนาด4x8ฟุตหนา4มม.	บาท/ตร.ม.	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	พ.ย. 2562	