



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลานตากฟ้า

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อสร้างหอดังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางในการดำเนินงานครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อถึงประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,600,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างท่อถึงประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,608,929.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.6 รายงาน ปร.6
- 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายนพดล อยู่เสื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 วรุตม์ พันโศภักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- 7.3 สุเมธ ฤทธิ์คำรพ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นาย นพดล อยู่เสื่อ

21 มิถุนายน 2566 10:47:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการเคมีเตรียมเหล็กขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลานตากฟ้า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมชุดเจาะและขนานดินขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า 2/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					479,606.89	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					101,298.00	
3	งานระบบประปา		รวม					84,701.90	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,834,208.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย นพดล อยู่เสื่อ
21 มิถุนายน 2566 10:49:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานขุดดินฐานรากและถมดิน - งานทรายรองฐานรากและพื้น - เสาค้ำเสริมสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x18.00 ม. - ค่าแรงงานตอกเสาเข็ม - ค่าแรงงานติดตั้งเสาเข็ม แบบมี Dowell - เหล็กเสริม Dowell Bar 4-DB16mm.SD30 x2.50m./ตัน - ไม้แบบหล่อคอนกรีต 240 ตร.ม. (ใช้ 50%) - ไม้ครายัดแบบ (คิด 30%) ของไม้แบบ - ไม้ค้ำยันแบบ ยูกา Ø 3"x3.00 ม. (ใช้ 50%) - ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	35.000 3.500 8.000 8.000 8.000 .126 120.000 36.000 360.000 60.000 220.000	ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ตัน ตัน ตัน ตร.ม. ลบ.ฟ. ตัน กก. ตร.ม.	0.00 420.56 4,752.00 0.00 0.00 22,543.93 579.44 514.02 28.00 46.73 0.00	0.00 1,471.96 38,016.00 0.00 0.00 2,840.53 69,532.80 18,504.72 10,080.00 2,803.80 0.00	168.00 104.00 0.00 1,242.00 250.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00	5,880.00 364.00 0.00 9,936.00 2,000.00 453.60 0.00 0.00 0.00 0.00 30,580.00	5,880.00 1,835.96 38,016.00 9,936.00 2,000.00 3,294.14 69,532.80 18,504.72 10,080.00 2,803.80 30,580.00	

นาย นพดล อยู่เดื่อ

21 มิถุนายน 2566 10:49:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีตที่ตั้งสูงเกินปกติ (มากกว่า 7.00 ม.)	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	190.00	3,800.00	3,800.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	2,140.19	1,070.09	327.00	163.50	1,233.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	2,214.95	46,513.95	519.00	10,899.00	57,412.95	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:1.5:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.000	ลบ.ม.	2,252.34	20,271.06	519.00	4,671.00	24,942.06	
	- น้ำยากันซึม	38.000	ลิตร	38.00	1,444.00	0.00	0.00	1,444.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	.065	ตัน	26,429.91	1,717.94	3,600.00	234.00	1,951.94	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	1.042	ตัน	24,719.63	25,757.85	3,600.00	3,751.20	29,509.05	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD30	.825	ตัน	22,737.38	18,758.33	3,600.00	2,970.00	21,728.34	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD30	.470	ตัน	22,543.93	10,595.64	3,600.00	1,692.00	12,287.65	
	- เหล็ก DB 20 มม. SD30	2.620	ตัน	22,543.93	59,065.09	3,100.00	8,122.00	67,187.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	150.000	กก.	65.42	9,813.00	0.00	0.00	9,813.00	

นาย นพดล อยู่เสือ

21 มิถุนายน 2566 10:49:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานถมดินพร้อมเบตทับแน่น	134.000	ลบ.ม.	416.67	55,833.78	0.00	0.00	55,833.78	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	154,987.03	394,090.54	24,558.00	85,516.30	479,606.89	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานอาบปูนเรียบโครงสร้าง (รวมงานฉาบเซียม)	214.000	ตร.ม.	65.00	13,910.00	115.00	24,610.00	38,520.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	214.000	ตร.ม.	42.00	8,988.00	34.00	7,276.00	16,264.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	45.00	1,260.00	38.00	1,064.00	2,324.00	
	- งานทาสีเเมนตเปล	64.000	ตร.ม.	50.00	3,200.00	30.00	1,920.00	5,120.00	
	- งานบันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- งานป้ายบอกระดับน้ำ ลวดสลิงอ่อน และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- สามง่ามทองแดง สายล่อฟ้า ท่อPVC Ø 1" และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	

นาย นพดล อยู่เสือ

21 มิถุนายน 2566 10:49:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานบันไดลู่วิ่ง ยาว 3 เมตร	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	36,732.00	64,728.00	1,917.00	36,570.00	101,298.00	
	งานระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี มอก.277.2532 ประเภท 4 ขนาด ๑ 4"	3.000	ท่อน	3,150.60	9,451.80	0.00	0.00	9,451.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี มอก.277.2532 ประเภท 4 ขนาด ๑ 3"	6.000	ท่อน	2,162.35	12,974.10	0.00	0.00	12,974.10	
	- ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสีระบบประปา ๑4"	18.000	เมตร	0.00	0.00	250.00	4,500.00	4,500.00	

นาย นพดล อยู่เชื้อ

21 มิถุนายน 2566 10:49:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเดินท่อเหล็กกล้าสีกะสีระบบประปา Ø3"	36.000	เมตร	0.00	0.00	175.00	6,300.00	6,300.00	
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø4"	12.000	ตัว	368.00	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00	
	- ประเก็นยาง Ø4"	9.000	แผ่น	54.00	486.00	0.00	0.00	486.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน Ø3" (ต้นเปิด)	2.000	ตัว	1,312.00	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน Ø4" (ต้นเปิด)	1.000	ตัว	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00	1,444.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน Ø4"	2.000	ตัว	1,418.00	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00	
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø3"	26.000	ตัว	315.00	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
	- ประเก็นยาง Ø3"	22.000	แผ่น	47.00	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00	
	- น็อตยึดหนาจาน	160.000	ตัว	10.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน Ø3"	4.000	ตัว	1,208.00	4,832.00	0.00	0.00	4,832.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหนาจาน 3 ด้าน Ø3"	1.000	ตัว	2,048.00	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00	

นาย นพดล อยู่เลื้อ

21 มิถุนายน 2566 10:49:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 ° หน้างาน 2 ด้าน Ø3"	1.000	ตัว	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø4" x 3"	1.000	ชุด	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- นอตสกรูยึดท่อ Ø3/8"	72.000	ชุด	10.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø3"	3.000	ชุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø4"	1.000	ชุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อประปา	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	
	รวมค่างานระบบประปา	-	-	20,956.95	64,101.90	10,225.00	20,600.00	84,701.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวางท่อจ่ายน้ำประปาจากฐานท่อถึงเชื่อมต่อเม นประปาเดิม								
	- งานวางท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) TIS. 982 -2556 ขนาด Ø 90 มม.	680.000	เมตร	208.00	141,440.00	137.00	93,160.00	234,600.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด รุน GV 80 S Ø 3"	2.000	ตัว	3,623.00	7,246.00	0.00	0.00	7,246.00	
5	รวมค่างานวางท่อจ่ายน้ำประปาจากฐานท่อถึงเชื่อมต่อเม นประปาเดิม	-	-	3,831.00	148,686.00	137.00	93,160.00	241,846.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน(รื้อ)	3.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	588.00	588.00	
	- งานเสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง(รื้อ)ขนาด Ø 0.15 เมตร ยาว 4.00 เมตร	38.000	ต้น	407.00	15,466.00	130.00	4,940.00	20,406.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (รื้อ)	5.000	ลบ.ม.	2,214.95	11,074.75	327.00	1,635.00	12,709.75	
	- แบบหล่อคอนกรีต 50 ตร.ม. (ใช้ 25%)	12.500	ลบ.ฟ.	579.44	7,243.00	0.00	0.00	7,243.00	

นาย นพดล อยู่เลื้อ

21 มิถุนายน 2566 10:49:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	15.000	กก.	46.73	700.95	0.00	0.00	700.95	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (รั้ว)	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,950.00	6,950.00	
	- งานก่อสร้างประตูตะแกรงเหล็กบานเลื่อน	1.000	ชุด	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
	- งานก่อสร้างแผงรั้วตะแกรงเหล็ก	18.000	ชุด	3,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	- งานก่ออิฐบล็อกจากฉนวน	32.000	ตร.ม.	95.00	3,040.00	84.00	2,688.00	5,728.00	
	- งานเสาเอ็น - ทับหลัง	32.000	เมตร	80.00	2,560.00	46.00	1,472.00	4,032.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	70.000	ตร.ม.	65.00	4,550.00	95.00	6,650.00	11,200.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	70.000	ตร.ม.	42.00	2,940.00	34.00	2,380.00	5,320.00	
	- งานก่ออิฐบล็อกจากฉนวน	45.000	ตร.ม.	95.00	4,275.00	84.00	3,780.00	8,055.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนังกันห้อง	90.000	ตร.ม.	65.00	5,850.00	95.00	8,550.00	14,400.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	105.000	ตร.ม.	42.00	4,410.00	34.00	3,570.00	7,980.00	
	- งานประตูเหล็กขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมวงกบเหล็ก	1.000	ชุด	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	

นาย นพดล อยู่เสือ

21 มิถุนายน 2566 10:49:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เทพนคอนกรีตเสริมเหล็ก	16.000	ตร.ม.	350.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	12.000	เมตร	947.00	11,364.00	0.00	0.00	11,364.00	
	- งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	2.000	บ่อ	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่างานเปิดเตล็ด	-	-	55,129.12	192,673.70	1,236.00	43,203.00	235,876.70	
6	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำ								
	- งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อเหล็กอบสังกะสี ASTM A-53 มอก.277-2532 ประเภท 4)	220.000	เมตร	2,850.00	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00	
	- งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.000	ชุด	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø3"x6.00ม. (มอก.277-2532) ประเภท 2	13.000	ท่อน	2,052.40	26,681.20	0.00	0.00	26,681.20	

นาย นพดล อยู่เลื้อ

21 มิถุนายน 2566 10:49:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอตอตรงเหล็กอาบสังกะสี Ø3"	11.000	ตัว	154.38	1,698.18	0.00	0.00	1,698.18	
	- เชื้อควาลวแบบส่วทองเหลือง Ø3"	1.000	ตัว	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- มิเตอร์น้ำขนาด Ø3"	1.000	ตัว	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00	16,445.00	
	- น๊ิปเปิ้ล เหล็กอาบสังกะสี Ø3"	3.000	ตัว	185.00	555.00	0.00	0.00	555.00	
	- ของอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø3"	1.000	ตัว	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø3"	1.000	ชุด	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี Ø3"	1.000	ตัว	595.00	595.00	0.00	0.00	595.00	
	- ค่าแรงงานเดินท่อสูบน้ำขึ้นห้อง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	
	รวมค่างานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำ	-	-	30,386.66	681,079.26	9,800.00	9,800.00	690,879.26	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,834,208.75	

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ชุดมอเตอร์สูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 20 แรงม้าระบบไฟ 3 เฟส (380 โวลต์)		รวม					165,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									165,000.00

หมายเหตุ: แสดงรายการปริมาณ และราคารวม
บาท ต่อ 1 หน่วย 165,000.00

นาย นพดล อยู่เสือ

21 มิถุนายน 2566 10:50:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดมอเตอร์สูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 20 แรงม้าระบบไฟ 3 เฟส (380 โวลต์)								
1.1	ชุดมอเตอร์สูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 20 แรงม้าระบบไฟ 3 เฟส (380 โวลต์)	1.000	ชุด	165,000.00		0.00		165,000.00	
	รวมค่าชุดมอเตอร์สูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 20 แรงม้าระบบไฟ 3 เฟส (380 โวลต์)	-	-	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

นาย นพดล อยู่เชื้อ

21 มิถุนายน 2566 10:50:54

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อนบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ลานตากฟ้า	อำเภอ	นครชัยศรี	จังหวัด	นครปฐม
					แบบเลขที่ 2/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test	1.000	จุด	16,050.00	
2	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีหั่งธรณีพลูมเจาะ (Electric Logger)	1.000	บ่อ	4,442.64	
3	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1.000	บ่อ	10,341.55	
4	งานแปลล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	1.000	บ่อ	9,485.55	
5	งานติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 15(45) แอมป์	1.000	ชุด	801.43	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			41,121.17	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ลานตากฟ้า	อำเภอ	นครชัยศรี	จังหวัด นครปฐม แบบเลขที่ 2/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อใช้เป็นค่าเจาะสำรวจดินและงานตอกทดลอง ที่ความลึก ไม่เกิน 30 เมตร เพื่อทดสอบหาความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test	15,000.00	อ้างอิงราคาผู้ประกอบการ
รวมค่าใช้จ่าย		15,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,050.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		16,050.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธียังรังสีหลุมเจาะ (Electric Logger)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ลานตากฟ้า	อำเภอ	นครชัยศรี
		จังหวัด	นครปฐม
			แบบเลขที่ 2/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ตรวจสอบชั้นน้ำโดยวิธียังรังสีหลุมเจาะ ให้ทราบว่าน้ำมีปริมาณมากอยู่ระดับใดและเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบบ่อบาดาล

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธียังรังสีหลุมเจาะ (Electric Logger)	4,152.00	อ้างอิงจากอัตราค่างานต่อหน่วยงานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธียังรังสีหลุมเจาะ (Electric Logger)
รวมค่าใช้จ่าย		4,152.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		290.64	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,442.64	

หน่วย : บาท

นาย นพดล อยู่เสือ

21 มิถุนายน 2566 10:52:31

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องถังประปาควบกริตเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ลานตากฟ้า	อำเภอ	นครชัยศรี	จังหวัด นครปฐม แบบเลขที่ 2/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อเป็นค่าทดสอบการหาปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง และใช้เป็นข้อมูลการออกแบบเข็มและจำนวนท่อสูบ

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
1	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	9,665.00	อ้างอิงอัตราค่างานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	
	รวมค่าใช้จ่าย	9,665.00		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	676.55		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,341.55		

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานแปลและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลานตากฟ้า	อำเภอ อำเภอ	นครชัยศรี นครชัยศรี	จังหวัด นครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่		
	แบบเลขที่ 2/2566		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแปลร่างพัฒนาบ่อน้ำบาดาลให้ได้มาตรฐาน ปราศจากตะกอนดิน และตะกอนทรายที่อยู่ภายในบ่อน้ำบาดาล

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานแปลและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	8,865.00	อ้างอิงอัตราค่าจ้างต่อหน่วยงานแปลและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล
	รวมค่าใช้จ่าย	8,865.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	620.55	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,485.55	

นาย นพดล อยู่เสือ

21 มิถุนายน 2566 10:52:31

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 15(45) แอมป์			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลานตากฟ้า	อำเภอ อำเภอนครชัยศรี	จังหวัด จังหวัดนครปฐม	แบบเลขที่ 2/2566	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เป็นค่าใช้จ่ายในงานติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 15(45)แอมป์เพื่อใช้ในงานสูบน้ำบาดาล

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 15(45) แอมป์	749.00	อ้างอิงราคาศักยภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	รวมค่าใช้จ่าย	749.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	52.43	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	801.43	

นาย นพดล อยู่เสือ

21 มิถุนายน 2566 10:52:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสริมเหล็กขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลลานตากฟ้า อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม	
แบบเลขที่	2/2566	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	
แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสริมเหล็กขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร	1,834,208.75	1.3037	2,391,257.94	
รวมค่าก่อสร้าง				2,391,257.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 149,453.62 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,391,257.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย นพดล อยู่เสือ

21 มิถุนายน 2566 10:53:41

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อมความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อมความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบอบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลาดหญ้า		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี		
แบบเลขที่	2/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า		
แบบ	ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				2,391,257.94

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 149,453.62 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,391,257.94 บาท ต่อ 1 หน่วย


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องอู่ประปาตื้นขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมสูบน้ำผ่านสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลลานตากฟ้า อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุพรรณบุรี
แบบเลขที่	2/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



(นายพนตล อยู่เสือ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วรุตม์ พันโศภิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมธ ฤทธิคำรพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลานตากฟ้า	อำเภอ	นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม
แบบเลขที่	2/2566			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง
1	ชุดมอเตอร์สูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 20 แรงม้าระบบไฟ 3 เฟส (380 โวลต์)	165,000.00	11,550.00	176,550.00
รวมค่าก่อสร้าง			176,550.00	


แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังประกาศประกวดราคา 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลาดค่างฟ้า			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดค่างฟ้า	อำเภอ	นครชัยศรี
			จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่	2/2566			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่างฟ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่างฟ้า			
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			



(นายพดล อยู่เสือ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วรุดม พันนิหะศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุธีธร ฤทธิคำรพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างท่อถึงประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานตากฟ้า ตำบล ลานตากฟ้า อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม

แบบเลขที่ 2/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	2,608,929.11
ราคากลาง (..... สอนหลักแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเสริมเหล็กขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะแบบบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตาขาว

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลานตากฟ้า	อำเภอ	นครชัยศรี	จังหวัด	นครปฐม

แบบเลขที่ 2/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ
“จำนวน”

จำนวนราคากลาง

(นายพดล อยู่เสือ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรณม พันโศศักดิ์)

(วรุณม พันโหศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมพร ฤทธิ์คำรพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง