



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งริมคลองกาหลง หมู่ที่ ๓ ตำบลลานตากฟ้า

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งริมคลองกาหลง หมู่ที่ ๓ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางในการดำเนินงานครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายวรชัย วัฒนารแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งริมคลองกาหลง หมู่ที่ ๓ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้ากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๖๐,๓๓๙.๕๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนพดล	อยู่เสื่อ	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอัยยาลิน	รุจิวัฒนากุลหิรัญ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายสุเมธ	ฤทธิ์คำรพ	ตำแหน่ง กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งริมคลองกาหลง หมู่ที่ 3 ลึก 2.00 เมตร ยาว 90 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ริมคลองกาหลง หมู่ที่ 3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ฝ่าย / งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ประมาณราคา วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

แบบเลขที่ -


ลำดับ	รายการ	ราคาก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
	การประมาณราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งริมคลองโรงเจฝั่งเหนือ		
	หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม		
	สรุปผลดังนี้		
1	ประเภทงานอาคาร เป็นเงินประมาณ	760,339.59	
	รวมค่างาน	760,339.59	
	∴ รวมคิดเป็นราคากลาง	760,339.59	
ตัวอักษร	(เจ็ดแสนหกหมื่นสามร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างแล้ว และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว


เป็นราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้ประกอบในการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ที่ 172 / 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพนพล อยู่เสื่อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวอัยยาลิน รุจิวัฒนากุลหิรัญ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุเมธ ฤทธิ์คำรพ)

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

- เห็นชอบและให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

(ลงชื่อ).....
(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งริมคลองกาหลง หมู่ที่ 3 ลึก 2.00 เมตร ยาว 90 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 สถานที่ก่อสร้าง ริมคลองกาหลง หมู่ที่ 3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 ประมาณราคา ตามแบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F.	ราคาก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	581,744.14	1.3070	760,339.59	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมทั้งสิ้น			760,339.59	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ			760,339.59	
เจ็ดแสนหกหมื่นสามร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์					
ขนาดพื้นที่/ความยาว		90 เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		8,448.22 บาท / เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างแล้ว และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว

เป็นราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบในการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ที่ 172 / 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายพนพล อยู่เสื่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอัยยาลิน รุจิวัฒนากุลหิรัญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุเมธ ฤทธิ์คำพรพ)

- เพื่อโปรตพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

- เห็นชอบและให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/
 จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

(ลงชื่อ)

(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานการประมาณราคา โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินป้องกันดินโคลนถล่มทางหลวง หมู่ที่ 3 ลิก 2.00 เมตร ยาว 90 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณริมคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

แบบที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มไม้ 0.26x0.26x8.00 ม.	91.00	ต้น	2,880.46	262,121.55	-	-	262,121.55	
	- เสาเข็มไม้ 0.26x0.26x6.00 ม.	46.00	ต้น	1,972.09	90,715.93	-	-	90,715.93	
	- งานสกัดหัวเสาเข็มไม้ 0.26x0.26 ม.	137.00	ต้น	-	-	230.00	31,510.00	31,510.00	
	1.2 งานวางแผ่น ค.ส.ล.	90.00	แผ่น	705.40	63,485.66	48.00	4,320.00	67,805.66	
	1.3 งานคานรัดหัวเสาเข็ม ค.ส.ล.	90.00	ม.	608.67	54,780.03	23.00	2,070.00	56,850.03	
	1.4 งานคานยึดค้ำ ค.ส.ล. และ Cap หัวเข็ม	46.00	ม.	830.76	38,214.90	31.00	1,426.00	39,640.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานโครงสร้างวิศวกรรม				509,318.06		39,326.00	548,644.06	
2	งานปรับปรุงพื้นที่								
	2.1 งานถมดินลูกรัง	69.00	ลบ.ม.	370.00	25,530.00	-	-	25,530.00	
	2.2 งานหินคลุกปรับระดับ	18.00	ลบ.ม.	420.56	7,570.08	-	-	7,570.08	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุงพื้นที่				33,100.08		-	33,100.08	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายพดล อยู่เสือ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวอัยยาลีน รุจิวัฒนากุลศิริบุญ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายสุเมธ ฤทธิสารพ)